

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用をお願いいたします。また本取扱説明書は大切に保管してください。

Thank you for purchasing our product.

In order to ensure that you receive the maximum enjoyment and safety, read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

Kindly keep this manual in a convenient place for quick reference.

### 完成図

使用例①



使用例②



### UJack公式SNSのご案内

<Twitter> <Instagram> <Youtube>



フォローしてUJackの最新情報をゲットしよう!

### UJack 公式ホームページ

UJack |



<https://ujack.co.jp/>



### 警告 - 死亡または重傷などを負う可能性が想定されるものを示します

- ・本体の先端部は鋭利な構造になっており大変危険です、設営、持ち運びの際は細心の注意を払って取扱ください。また、保管の際は付属のケースに収納し保管してください。
- ・本製品のいずれかの部品に異常が見受けられた場合、または異常を感じた場合はただちに使用を中止してください。
- ・本品を使用する際は予め地面にガス管やその他の設備がないことを確認して設営を行ってください。
- ・強風などによって倒れる恐れがあります、環境によっては使用を中止してください。
- ・本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
- ・本品は子供の手の届かないところに保管してください。



### 注意 - 傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定されるものを示します

- ・本商品に使用されているTC生地は難燃性があり、焚き火の近くでも安心してご使用いただける商品となっておりますが、難燃性とは火の粉や熱により穴が開かないことを保証するものではなく、穴が燃え広がらない性質ということを指します。
- ・緑(バイアス)は熱いものの近くですと溶ける場合があります。
- ・打ち込みの目安は20~30cmとしていますが、地面の強度、または傾斜地においてはそれ以上の打ち込みが必要な場合がございます。ただし、本品を地面に打ち込み過ぎると抜けにくくなる場合がありますので適度な加減で調節してください。
- ・本品を地面から引き抜く際は勢いがかかる場合がありますので周囲の安全に気をつけて作業を行ってください。
- ・本品は屋外専用です、屋内では安全の為に使用しないでください。
- ・本品はステンレス製ですが利用環境などによっては錆びることがあります。
- ・製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- ・使用後は汚れを落として、完全に乾燥させてください。濡れたまま保管すると色移りやカビ、腐食の原因となります。
- ・本体、収納袋は洗濯をしないでください。汚れを落とす際は硬く絞った布で拭き取り、完全に乾燥させてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は、色落ちや変色などの原因となるので使用しないでください。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。



## 組み立て方法



キャンプに行かれる前に内容品が揃っていることを必ず確認してください。

- ・陣幕生地本体×1
- ・支柱ポール×5
- ・ハンガーフレーム×4
- ・ガイロープ×3
- ・ペグ×5

※設営にはハンマーが必要です。別途ハンマーをご用意ください。



① 陣幕生地の端から順にスリーブに支柱ポールを通し、支柱ポールをハンマーで打ち込みます。




全ての支柱ポールに打ち込み目安のマーカールがありますので、それを目安に打ち込んでください。




② 打ち込んだ支柱ポールの上部に、陣幕生地のカバーを被せ、ハンガーフレームを支柱ポールの穴に通します。





④ 陣幕生地左右下部にある紐にペグを通し、生地を張るようにして地面に打ち込みます。




⑤ 陣幕生地背面にある黒いリング3カ所にガイロープを”もやい結び”でくくり、少し緩めにペグ打ちをします。(構造は図1を参照)全てペグ打ちしたら、自在を調節して張りを出してください。




ガイロープの結び方 - もやい結び



ペグはロープの向きに対して垂直(90度)になるように打ち込みます。地面に対してペグ本体がおおよそ45度の角度が適当です。



焚火台と一緒にご使用になる場合は、一定の距離をとってご使用ください。



陣幕内側のモールシステムは、お使いのギアやツールをマウントしてご使用ください。

## 本商品の変形・カスタマイズについて



端を三角形にして使用する場合は、一番端の支柱ポールをスリーブに通さず、陣幕生地のパネル1枚分を背面のマジックテープを合わせる様に折りたたみ、陣幕生地下部のロープをペグ打ちしてご使用ください。



支柱ポールとツールハンガーは陣幕生地と分離した状態でもご使用可能です。



端のパネルをまとめる場合は、背面のマジックテープに合わせるように三角形へ折ったあと、内側に巻いていき、ベルトを黒いリングに通してください。



陣幕生地同士はジッパーにて連結が可能で、2枚以上ご用意いただければ大型陣幕としてご利用いただけます。

陣幕生地端のベルトで固定すれば、端の支柱ポールはスリーブを通さずとも固定可能です。これを利用し、支柱ポールの代わりにUJackハンマーランタンスタンド(別売)をジョイントさせ、ランタンハンガーの機能を拡張させることができます。

## 株式会社UJack (ユージャック)

本社所在地:〒283-0005 千葉県東金市田間2216-1

お問い合わせメール: info@ujack.co.jp

連絡先: 0475-77-8822(通話料有料)

応対時間: 10:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページ: www.ujack.co.jp

製品には万全を期しておりますが万一にかございましたらお気軽にお問い合わせください